



riolering voor huishoudelijk afvalwater op eigen terrein tot erfgrans met gemeente aan te leggen (uitwerking en locatie nader uit te werken door infra adviseur)

riolering l.b.v. hemelwaterafvoer (positie nader te bepalen). Pluvia-systeem, vlg. opgave installateur.

hemelwater afvoeren op centrale infiltratievoorziening gehele terrein (capaciteit en uitvoering systeem nader uit te werken door infra adviseur).

RENVOOI RIOLERING		
c.v.	Ø 50	centrale verwarming
w.c.	Ø 110	toilet
sp.b.	Ø 50	spoelbak
w.l.	Ø 50	wastafel
k.m.	Ø 50	koelmeubel
h.w.a.	Ø 80	hemelwater afvoer
s.p.	Ø 110	schrob put
u.g.	Ø 50	uitstort gootsteen
o.s.	Ø 80	ontstoppingsstuk
v.c.	Ø 50	vriesopel
k.c.	Ø 50	koelcel
u.	Ø 50	urinoir
- - - - - dwa (onder peil)		
- - - - - hwa (direct onder dakniveau)		

Door de installateur / constructeur te vervaardigen berekening van:  
 - de nieuwe hemelwaterafvoeren en noodoverlopen van het werk.  
 Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215:2007 en de NTR 3216:2003+A1:2005.

riolering

Blad 06



Kantoorgebouw Porta Rura  
 Mussenberg 1d 6049 GZ Herten  
 Postbus 338 6040 AH Roermond

arch. reg. nr. 1.890126.213

telefoon 0475 - 462537  
 telefax 0475 - 465785  
 Email : info@architektmeets.nl

BNA

BESTEKTEKENING PLAN NIEUWBOW ALDI AAN DE SINT JOBSTRAAT TE WEERT, IN OPDRACHT VAN ALDI ROERMOND BV PROJECTONTWIKKELING, POSTBUS 1335, 6040 AH ROERMOND	schaal 1:100 1:10
ontwerp: w.th.j. smeets	de architect
	d.d. 12-08-2015 voortlopig def. ontw.
	d.d. 04-09-2015 bestektekening
	gew. 30-03-2016
	No. 142570